第15課 型枠①

บทที่15 แบบหล่อคอนกรีต①

No.	ศพั ท์	วิธกี ารอ่าน	เหตุผล	ความคิดเห็น	ตวั อย่าง		รูปภาพ
1	安全カバー	あんぜんかばー	ฝาครอบป้องกัน	ส่วนใหญ่หมายถึงฝาครอบที่ติดอยู่กับเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า เพื่อใช้ป้องกันเลื่อยวงเดือนกระเด็นมาโดนร่างกายในกรณีเกิดการดีดตัวเวลาตัด	安全カバーの使用で事故を防ぐ	ป้องกันอุบัติเหตุด้วยการใช้ฝาครอบป้องกัน	
2	安全帯	あんぜんたい	สายรัดตัวนิรภัย, ชุดเซฟตี้กันตก		安全帯を足場に取り付ける	คล้องสายรัดตัวนิรภัยไว้กับนั่งร้าน	
3	インサート	いんさーと	พุกฝังคอนกรีต, ปลั๊กฝังคอนกรีต		インサートをコンクリートに設置するため、型枠に打ち込む	ตอกพุกฝังคอนกรีตติดกับแบบหล่อคอนกรีตเพื่อติดตั้งในคอนกรีต	
4	スペーサ	すぺーさ	ลูกปูน		型枠にスペーサを取り付ける	ใส่ลูกปูนในแบบหล่อคอนกรีต	
5	鉄筋	てっきん	เหล็กเสริม, เหล็กเสริมแรง		鉄筋と型枠の隙間を調整する	จัดระยะห่างระหว่างเหล็กเสริมกับแบบหล่อคอนกรีต	
6	電工ドラム（ドラム）	でんこうどらむ（どらむ）	ล้อเก็บสายไฟ (โรลสายไฟ)		電工ドラムのコンセントに差し込む	เสียบปลั๊กที่ล้อเก็บสายไฟ	
7	電動丸のこ（電のこ）	でんどうまるのこ（でんのこ）	เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า (เลื่อยไฟฟ้า)		電動丸のこでコンパネを切断する	ตัดไม้แบบด้วยเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า	
8	パッキン	ぱっきん	วัสดุกันซึมรอยต่อ		パッキンを敷き込む	ปูวัสดุกันซึมรอยต่อ	
9	小バール	しょうばーる	ชะแลงขนาดเล็ก		小バールで釘を抜く	ใช้ชะแลงขนาดเล็กถอนตะปู	
10	大バール	だいばーる	ชะแลงขนาดใหญ่		型枠解体に大バールを使用する	ใช้ชะแลงขนาดใหญ่ในการถอดแบบหล่อคอนกรีต	

建設関連職種　Copyright © Organization for Technical Intern Training, All Rights reserved.

第15課 型枠①

บทที่15 แบบหล่อคอนกรีต①

No.	ศพั ท์	วิธกี ารอ่าน	เหตุผล	ความคิดเห็น	ตวั อย่าง		รูปภาพ
11	化粧合板	けしょうごうはん	ไม้อัดเคลือบ		表面は打ち放し仕上げのため化粧合板を使用する	ใช้ไม้อัดเคลือบเนื่องจากพื้นผิวด้านหน้าทำให้เสร็จแบบปล่อยเปลือย	
12	普通合板	ふつうごうはん	ไม้อัดธรรมดา		背面は素地仕上げのため普通合板を使用する	ใช้ไม้อัดธรรมดาเนื่องจากพื้นผิวด้านหลังทำให้เสร็จแบบเนื้อเดิม	
13	スタイロフォーム	すたいろふぉーむ	โฟม		スタイロフォームを型枠内に取り付ける	ใส่โฟมอยู่ภายในแบบหล่อคอนกรีต	
14	面木	めんぎ	สามเหลี่ยมลบมุม, บัวไม้สามเหลี่ยม		型枠に面木を取り付ける	ติดสามเหลี่ยมลบมุมเข้ากับแบบหล่อคอนกรีต	
15	バイブレーター	ばいぶれーたー	เครื่องสั่นคอนกรีต		バイブレーターでコンクリートを締め固める	ทำการอัดแน่นคอนกรีตด้วยเครื่องสั่นคอนกรีต	
16	剥離剤	はくりざい	น้ำยาถอดแบบ		コンクリートと型枠のはなれを良くするために剥離剤を使用する	ใช้น้ำยาถอดแบบเพื่อทำให้ถอดแบบหล่อคอนกรีตออกจากคอนกรีตได้ง่ายขึ้น	
17	けこみ板	けこみいた	ไม้บันไดลูกตั้ง		けこみ板を取り付ける	ติดตั้งไม้บันไดลูกตั้ง	
18	目地棒	めじぼう	วัสดุกั้นให้เกิดแนวร่องรอยต่อ		型枠に目地棒を取り付ける	ในแบบหล่อคอนกรีตติดตั้งวัสดุกั้นให้เกิดแนวร่องรอยต่อ	
19	コンクリート	こんくりーと	คอนกรีต		型枠にコンクリートを流し込む	เทคอนกรีตลงในแบบหล่อคอนกรีต	
20	コンベックス	こんべっくす	ตลับเมตร		コンベックスで寸法を測る	วัดขนาดด้วยตลับเมตร	

建設関連職種　Copyright © Organization for Technical Intern Training, All Rights reserved.

第15課 型枠①

บทที่15 แบบหล่อคอนกรีต①

No.	ศพั ท์	วิธกี ารอ่าน	เหตุผล	ความคิดเห็น	ตวั อย่าง		รูปภาพ
21	作業用手袋	さぎょうようてぶくろ	ถุงมือสำหรับใช้ปฏิบัติงาน		作業用手袋を用いて型枠作業をおこなう	ใส่ถุงมือสำหรับใช้ปฏิบัติงานเมื่อทำงานแบบหล่อคอนกรีต	
22	差金	さしがね	ฉากเหล็ก		差金で寸法を測る	วัดขนาดด้วยฉากเหล็ก	
23	水平器	すいへいき	ระดับน้ำ, เครื่องวัดระดับ		水平器で傾きを調整し水平にする	ปรับความลาดเอียงเพื่อให้ได้ระนาบด้วยระดับน้ำ	
24	墨さし	すみさし	ปากกาสำหรับใช้ตีเส้น		墨さしを墨つぼにつける	จุ่มปลายปากกาสำหรับใช้ตีเส้นในบักเต้าตีเส้น	
25	墨つぼ	すみつぼ	บักเต้าตีเส้น		墨さしを墨つぼにつける	จุ่มปลายปากกาสำหรับใช้ตีเส้นในบักเต้าตีเส้น	

建設関連職種　Copyright © Organization for Technical Intern Training, All Rights reserved.